



**جدول أسعار**  
**عائد لأعمال حديدية في محطة زهراوي ٣**  
**(طلب أشغال رقم ٤٨٤٦)**

بند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي ل.ل. بدون TVA	سعر إجمالي ل.ل. بدون TVA
١	فك الباب الأرضي والسلم ونقلهما الى حيث تقرر المؤسسة	مقطوع	مقطوع		
٢	تقديم وتركيب باب أرضي جديد ١٤٠×٤٠×٢ أسنتم بما فيه الدهان	كلغ	٣٩٠		
٣	تقديم وتركيب سلم حديد جديد كالمعتد في المحطات مع درابزين طول ٣,٧٥ م بما فيه الدهان	كلغ	١٠٥		
٤	صب باطون حول الباب الأرضي وتقديم وتركيب لوحة بلاستيك بإسم المحطة وتركيب غال مقدم من المؤسسة	مقطوع	مقطوع		
<b>السعر الإجمالي</b>					
<b>السعر الإجمالي بالأحرف ..... ليرة لبنانية</b>					

إن الأسعار الواردة أعلاه هي صحيحة والوحيدة التي التزم بها أيأ كانت تلك التي أدرجت في العرض، علماً إنني خاضع/غير خاضع (تشطب العبارة غير المناسبة) للضريبة على القيمة المضافة وأن الأسعار المدرجة أعلاه لا تتضمن الضريبة على القيمة المضافة.

كل ما هو غير مذكور صراحة في جدول الكميات والأسعار ويكون لازماً لتنفيذ الأعمال وفقاً لأصول الفن ومن ضرورات الصيانة والتأهيل، يعتبر ثمنه ضمن الأسعار المذكورة ولا يدفع كبند مستقل.

بيروت في / ٢٠١١/

.....: اسم المتعهد  
.....: خاتم وتوقيع  
.....: المتعهد  
هاتف

✍

**الأعمال الحديدية والدهان**

يحف الحديد جيداً بواسطة فرشاة فولاذ.  
- يجب أن لا تترك المساحات التي تم حفها أكثر من أربع ساعات دون دهنها.  
- يكون الدهان بوضع وجه أساس Zink primer ووجه Epoxy top coat أو ما يعادلها.

**ملاحظة:**

- إن مهلة تنفيذ الأشغال حددت بشهرين من تاريخ تبليغ المتعهد لقسيمة الطلبية  
- تعاد الأبواب والشبابيك الحديدية القديمة التي تم إستبدالها بأخرى جديدة وتسلم الى مخزن المؤسسة.